

Przezdmiar

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem przepustu w ciągu rzeki Łoźnica w m. Łobez (dz. nr 669/2 obręb 3 m. Łobez)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³	13,68		
2	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m ³	3,475		
3	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m ³	17,155		
4	KNR 4-04 1103/04 dopłata 5x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m ³	17,155		
5		Odwodnienie przepustu	kpl.	1		
6	KNR 2-33 0601/04	ANOLOGIA. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych stalowe o średnicy 140cm	m	15		
7	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	4,35		
8	KNKRB 1 0213/05	Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundam.podłużnych, punkt., rowów, wykopów obiekt.: zagęszczarkami, grubość zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 40 cm, kat. gr.I-II	m ³	8,85		
9	KNR 2-11 0405/02	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m	m ²	29,64		
10	KNR-W 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm	m ²	50		
11	KNR 2-31 0704/02	Drogowe stalowe Bariery jednostronne (zaokrąglone) o masie 1m 39kg	m	20		